

重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维
修改改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 169,998.12

(大写): 壹拾陆万玖仟玖佰玖拾捌元壹角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 4001.44

(大写): 肆仟零壹元肆角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	146906.92	
1.1	D市政工程	146906.92	
2	措施项目费	5124.94	
2.1	其中：安全文明施工费	4001.44	
3	其他项目费		
4	规费	2399.57	—
5	税金	15566.69	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		169,998.12	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	D	市政工程							
1	041001002001	拆除青石板、瓷砖、透水砖等	[项目特征] 1. 材质:根据现场情况综合考虑 2. 厚度:根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	1700	3.44	5848		
2	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m ³	6.3	59.85	377.06		
3	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足施工规范及甲方要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	6.3	37.85	238.46		
4	040103002001	余方弃置 基本运距1KM(包含渣场费)	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:1KM内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	102	85.14	8684.28		
本页小计								15147.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	040103002002	余方弃置 每增加1KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	102	2.16	220.32		
6	040203007001	5cm厚C30水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:5cm 3. 嵌缝材料:满足设计要求及规范 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	340	21.75	7395		
7	040203006001	3cmAC-13细粒式沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:商品沥青砼 2. 石料粒径:细粒式 3. 厚度:3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1700	31.94	54298		
本页小计								61913.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	040203006002	3cmAC-16厚中粒式沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:商品沥青砼 2. 石料粒径:中粒式 3. 厚度:3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	1700	30.19	51323		
9	040203003001	透层、粘层	[项目特征] 1. 材料品种:沥青 2. 喷油量:0.6kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	3400	1.93	6562		
10	040501004001	UPVC-DN110塑料排水管	[项目特征] 1. 材质及规格:UPVC-DN110 2. 连接形式:综合 3. 铺设深度:综合考虑 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	70	23.44	1640.8		
本页小计								59525.8	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	1067.13			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	4001.44			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.27	56.37			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市医药卫生学校附属医院广场路面维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					5124.94			

